A Hegyeshalom SC élőfüves nagypálya felújítási munkálatainak részletes ajánlata

	Menny	Menny. Egység
I. Élőfüves nagypálya pályatalaj előkészítési munkái		
Bontási munkák		
1 Pályatechnikai eszközök kézi erővel történő bontása, helyszíni deponálása (kapuk, labdafogó hálók)	1	db
2 Meglévő gyepfelület lenyesése gépi és kisegítő kézi erővel, átlag 5-8 cm vastagságban (I-III. talajoszt.	3 500	m2
3 Pályatestről a fejtett talaj felrakása szállítóeszközre, lerakóhelyre szállítása településen belül	240	m3
Bontási munkák összesen:		
Pályatalaj előkészítő kiegészítő munkák		
4 0/1 síkhomok szállítása a meliorációs munkákhoz	40	tonna
Pályatalaj előkészítő kiegészítő munkák összesen:		

III. Élőfüves nagypálya gyepesítési munkái		
Élőfüves nagypálya gyepesítési munkáinak előkészítése		
9 Pályasík készítés élőmunkával bontott területen	3 500	m2
11 Kézi precíziós magágykészítés I-II oszt. Talajban	3 500	m2
Élőfüves nagypálya gyepesítési munkáinak előkészítése összesen:		
Kész gyep terítés		
12 Labdarúgópálya minőségi gyepszőnyeg, csak a játéktérre	3 500	m2
13 Gyepszőnyeg szállítása Gyál-Hegyeshalom	1 008	km
14 Gépi gyepszőnyeg terítés kisegítő élőmunkával	3 500	m2
15 Eredést elősegítő magas foszfortartalmú un. Starter-trágya egyenletes kijuttatása	250	kg
Kész gyep terítés összesen:		
16 Lyuggatás 25 cm mélységben, homok beseprés a gyepszőnyeg terítést követő 30. napon 115x80 méteren	9 200	m2
Élőfüves nagypálya gyepesítési munkái összesen:		

Nettó mindösszesen:
Áfa 27%
Bruttó mindösszesen: